



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ที่ สบ ๕๑๐๐๕/๒๗๖๕

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบการจัดทำราคากลาง

เรียน นายกองค้การบรหการส่วนจังหวัดสระบุรี

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๖๕๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนน สบ.ถ.๑ - ๐๐๓๘ บ้านวังม่วง - บ้านหนองกรด ตำบลแสงพัน ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น

ขอเรียนว่า คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบราคากลางโครงการดังกล่าว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสรารัตน์ สุขมะตัน)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง และซ่อมบำรุง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจิรพล บุญสีอ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอิสรา สังฆะวัตร)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ความเห็นของนายกองค้การบรหการส่วนจังหวัดสระบุรี

.....

.....

.....

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค้การบรหการส่วนจังหวัดสระบุรี

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง

.....

.....

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

.....

.....

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ราคากลางงานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 651 / 2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

แบบสรุปราคากลางงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนน สบ.ถ1-0038 บ.วังม่วง - บ.ปากน้ำ - บ.หนองกรด ต.แสงงพัน ต.คำพราน

อ.วังม่วง จ.สระบุรี

สถานที่ บริเวณถนน สบ.ถ1-0038 บ.วังม่วง - บ.ปากน้ำ - บ.หนองกรด ต.แสงงพัน ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี

ลำดับที่	รายการ	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง)	1.3624	454,414.90	Factor F
2	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า	-	4,621.50	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป	(ตัวอักษร)	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	459,036.40	
		คิดเป็นเงินประมาณ	459,000.00	
		สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายจิรพล บุญสือ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายอัครา สังข์วัตร)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


งบประมาณประจำปี 2563

โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนน สบ.ถ1-0038 บ.วังม่วง - บ.ปากน้ำ - บ.หนองกรด ต.แสงพัน ต.คำพราน

อ.วังม่วง จ.สระบุรี

สถานที่ บริเวณถนน สบ.ถ1-0038 บ.วังม่วง - บ.ปากน้ำ - บ.หนองกรด ต.แสงพัน ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี


ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ/ราคาวัสดุ				หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	เป็นเงิน	
1	ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ต่อ 1 ต้น)					
1.1	เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคม และอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า					
	- เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด	1.00	ต้น	10,930.00	10,930.00	
	- โคมไฟฟ้า 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์	1.00	โคม	5,990.00	5,990.00	
	- ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	1.00	ชุด	120.00	120.00	
	- ฐานเสาไฟคอนกรีต ขนาด 0.40x0.80x1.20	1.00	แห่ง	3,220.00	3,220.00	
	- สายไฟฟ้า NYY 3 x 10 ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา ขึ้นอยู่กับรูปแบบการติดตั้ง)	43.00	เมตร	146.00	6,278.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1 x 2.5 ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม)	24.00	เมตร	8.00	192.00	
	- ชุดวางสายไฟฟ้าพร้อมเทคอนกรีตปิดทับ ปิดทับ (ความยาวเท่ากับช่วงเสา)	40.00	เมตร	60.00	2,400.00	
	- Ground Rod	1.00	ชุด	300.00	300.00	
	รวม (1.1) ค่าเสาไฟฟ้า และอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า				29,430.00	
1.2	ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน					
	- รีเลย์พร้อมโฟโตเซลล์ 60 A 220 V (1 ชุด ควบคุมได้ 28 ดวง)	1.00	ชุด	4,900.00	4,900.00	
	- เซฟตี้สวิตช์ 60 A รวมฟิวส์ 220 V (1 ชุด ควบคุมได้ 28 ดวง โคม)	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	
	รวม (1.2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้าทั้งหมด				11,400.00	
	เฉลี่ย (1.2) ค่าอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าทั้งหมด				1,140.00	



.....ประธานกรรมการ



.....กรรมการ




.....กรรมการ

ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ/ราคาวัสดุ				หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	เป็นเงิน	
1.3	ค่าติดตั้ง (ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า เพื่อส่งมอบงาน แล้วเสร็จ)	1.00	ต้น	2,000.00	2,000.00	
1.4	ค่าขนส่งจาก กทม. ถึงหน้างาน ต่อต้น	1.00	ต้น	300.00	300.00	
	รวมค่าติดตั้งทั้งหมดเฉลี่ยต่อต้น (1.1 + 1.2 + 1.3 +1.4)				32,870.00	
	ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด	10.00	ต้น	32,870.00		328,700.00
2	ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	4,840.00		4,840.00
	รวมค่าติดตั้งไฟฟ้า + ป้าย					333,540.00
3	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า ฯ					
	- ค่ามิเตอร์ (1 ชุด ต่อ 14 ดวงโคม)	1.00	ชุด	4,621.50	4,621.50	
	รวมค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า				4,621.50	



.....ประธานกรรมการ



.....กรรมการ



.....กรรมการ